

Согласовано

директор МУП КМО «ТЕПЛОДОМ»

Фучкин Сергей Александрович

10.06.2025г.



Утверждаю

Заведующий МАДОУ № 59 Агеева И. В.

Приказ № 18/1, от 30 апреля 2025 года



План подготовки МАДОУ № 59
к отопительному сезону 2025-2026 гг.

№ п/п	Мероприятие	Результат	Срок исполнения	Ответственный
1.	- заменить деревянные оконные блоки на оконные блоки из ПВХ, (ЛСР № 07-02-25); в группах, приемных, туалетах и кабинетах	Акт выполненных работ	31.08.2025	Трубина Т. В.
2.	Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок	Акт промывки системы теплопотребления	31.08.2025	Трубина Т. В.
3.	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, теплопотребляющих установок, установка и пломбирование дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах	Акт проведения наладки режимов потребления тепловой энергии	31.08.2025	Трубина Т. В.
4.	Проведение проверки запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования	31.08.2025	Агеева И. В. Трубина Т. В.
5.	Назначение ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	Приказ образовательной организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок. Документы, подтверждающие	31.08.2025	Агеева И. В. Протокол №54-25-12747, от 20.05.2025 года Ростехнадзор. Трубина Т. В. Протокол №54-25-12743, от

		прохождение проверки знаний в Ростехнадзоре		20.05.2025 года Ростехнадзор
6.	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения	Акты испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок	31.08.2025	Агеева И. В. Трубина Т. В.
7.	Актуализировать инструкции по эксплуатации теплового пункта и системы теплоснабжения (при необходимости)	Утвержденный (образовательной организацией) перечень инструкций по эксплуатации, инструкций по охране труда, должностных инструкций)	31.08.2025	Трубина Т. В.
8.	Проверка наличия (обеспечения наличия) паспорта на тепловой пункт, паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем, а также проектно-технической документации на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении)	Паспорт теплового пункта, паспорта теплопотребляющих установок, принципиальные схемы, проектно-техническая документация на здание (сооружение)	31.08.2025	Трубина Т. В.
9.	Обеспечение укомплектованности штата персоналом, обслуживающим тепловые энергоустановки (при необходимости) или заключение договора на обслуживание тепловых энергоустановок	Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, обслуживающего тепловые энергоустановки или копия договора на обслуживание тепловых энергоустановок	31.08.2025	Трубина Т. В.
10.	Проведение периодической проверки узла учета	Акты периодической проверки узла учета, акты разграничения балансовой принадлежности	31.08.2025	Трубина Т. В.
11.	Проведение проверки контрольно-измерительных	Акты проверки контрольно-	31.08.2025	Трубина Т. В.

	приборов в тепловом пункте	измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов		
12.	Проведение проверки работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверки настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт	Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды	31.08.2025	Трубина Т. В.
13.	Проведение осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения, отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией, наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов, наличия освещения в помещении теплового пункта	Актосмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок	31.08.2025	Трубина Т. В.
14.	Проведение проверки технической готовности теплопотребляющих установок к отопительному периоду (анализ документов, визуальный осмотр, на предмет соблюдения требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок	Акт проверки технической готовности теплопотребляющих установок объекта к отопительному периоду	31.08.2025	Трубина Т. В.

	и выполнения мероприятий, обеспечивающих соблюдение режима потребления тепловой энергии, указанных в договоре теплоснабжения			
15.	Заключение договоров теплоснабжения (при необходимости)	Копия заключенного договора теплоснабжения	31.08.2025	Трубина Т. В.
16.	Проведение сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности	31.08.2025	Трубина Т. В.

Примечание: План подготовки МАДОУ № 59 к отопительному периоду 2025-2026 гг. составлен с учетом анализа ситуаций и результатов прохождения трех прошлых отопительных периодов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУШВИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Кушвинского
муниципального округа детский сад № 59 комбинированного вида
(МАДОУ № 59)

г. Кушва, Свердловская область
624300 ул. Маяковского, 7

ИН 6620014903
КПП 668101001

ПРИКАЗ

№18/1

30.04.2024

О подготовке к отопительному периоду 2025-2026 года

На основании постановления администрации Кушвинского городского округа «Об утверждении программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2025-2026 года теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Кушвинского муниципального округа», с целью осуществления подготовки МАДОУ № 59 к новому отопительному сезону 2025-2026.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке МАДОУ № 59 к отопительному периоду 2025-2026 года (приложение).

2. Ответственными лицами за подготовку к отопительному периоду 2025-2026 года назначить Агееву Ирину Валерьевну.

3. Агеевой И. В. ответственной за подготовку к отопительному периоду 2025-2026 года:

3.1. ознакомиться с постановлением администрации Кушвинского городского округа от 17.05.2024 № 758 «Об утверждении программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 года теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Кушвинского городского округа»;

3.2. разработать и утвердить внутренний план мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 года, с учетом «Требований по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии».

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

С приказом ознакомлена:

Заведующий МАДОУ № 59



Агеева И. В.