

СОГЛАСОВАН

Директор МУП КМО «Теплодом»

« 09 »

С.А. Фучкин
06



УТВЕРЖДЕН

Директор МАОУ СОШ № 1

О.В. Кузнецова
Приказ от 29 апреля 2025 года № 60



Приложение 1
от 29 апреля 2025 года № 60

**План подготовки МАОУ СОШ № 1
к отопительному сезону 2025-2026 гг.**

№ п/п	Мероприятие	Результат	Срок исполнения	Ответственный
1.	Провести поверку прибора учета тепловой энергии	Акт выполненных работ	До 31.07.2025г.	Удовичка О.А., заместитель директора
2.	Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок	Акт промывки системы теплопотребления	До 31.07.2025г.	Удовичка О.А., заместитель директора
3.	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, теплопотребляющих установок, установка и пломбирование дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах	Акт проведения наладки режимов потребления тепловой энергии	До 31.07.2025г.	Удовичка О.А., заместитель директора
4.	Проведение проверки запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб,	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования	До 31.07.2025г.	Удовичка О.А., заместитель директора

	установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями			
5.	Назначение ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	Приказ образовательной организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок. Документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в Ростехнадзоре	До 31.07.2025г.	Кузнецова О.В., директор
6.	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения	Акт испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок	До 31.07.2025г.	Удовичка О.А., заместитель директора
7.	Актуализировать инструкции по эксплуатации теплового пункта и системы теплоснабжения (при необходимости)	Утвержденный (образовательной организацией) перечень инструкций по эксплуатации, инструкций по охране труда, должностных инструкций)	До 31.07.2025г.	Копылова Ю.В., специалист по ОТ
8.	Проверка наличия (обеспечение наличия) паспорта на тепловой пункт, паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем, а также проектно-технической документации на здание (сооружение) в части внутренних систем	Паспорт теплового пункта, паспорта теплопотребляющих установок, принципиальные схемы, проектно-техническая документация на здание (сооружение)	До 31.07.2025г.	Удовичка О.А., заместитель директора

	теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении)			
9.	Обеспечение укомплектованности штата персоналом, обслуживающим тепловые энергоустановки (при необходимости) или заключение договора на обслуживание тепловых энергоустановок	Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, обслуживающего тепловые энергоустановки или копия договора на обслуживание тепловых энергоустановок	До 31.07.2025г.	Кузнецова О.В., директор; Кадирова Т.Н., специалист по кадрам; Удовичка О.А., заместитель директора
10.	Проведение периодической проверки узла учета	Акты периодической проверки узла учета, акты разграничения балансовой принадлежности	До 31.07.2025г.	Удовичка О.А., заместитель директора
11.	Проведение проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте	Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов	До 31.07.2025г.	Удовичка О.А., заместитель директора
12.	Проведение проверки работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверки настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт	Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды	До 31.07.2025г.	Удовичка О.А., заместитель директора
13.	Проведение осмотра	Акт осмотра объектов	До	Удовичка О.А.,

	объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения, отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией, наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов, наличия освещения в помещении теплового пункта	теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок	31.07.2025г.	заместитель директора
14.	Проведение проверки технической готовности теплопотребляющих установок к отопительному периоду (анализ документов, визуальный осмотр, на предмет соблюдения требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и выполнения мероприятий, обеспечивающих соблюдение режима потребления тепловой энергии, указанных в договоре теплоснабжения	Акт проверки технической готовности теплопотребляющих установок объекта к отопительному периоду	До 31.07.2025г.	Удовичка О.А., заместитель директора
15.	Заключение договоров теплоснабжения (при необходимости)	Копия заключенного договора теплоснабжения	До 31.07.2025г.	Кузнецова О.В., директор; Удовичка О.А., заместитель директора
16.	Проведение сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию по состоянию на дату	До 31.07.2025г.	Кузнецова О.В., директор; Удовичка О.А., заместитель

	воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности	проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности		директора
--	---	--	--	-----------

Примечание: План подготовки МАОУ СОШ № 1 к отопительному периоду 2025-2026 гг. составлен с учетом анализа ситуаций и результатов прохождения трех прошлых отопительных периодов.